

Расчет стоимости монтажных работ и оборудования по пер. Светлогорский д.12

Основание: проект расположения камер системы ОТ
Стоимость: **91979** рублей
в т.ч. монтажные работы: **31480** рублей

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |
|---|--|-------------------|------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы | | | | | |
| 1 | Монтаж IP-камеры уличной | шт. | 4 | 2500 | 10000 |
| 2 | Монтаж и герметизация распределительной коробки | шт. | 8 | 550 | 4400 |
| 3 | Прокладка кабеля в гофрированной трубе | м. | 120 | 55 | 6600 |
| 4 | Оконечивание кабеля | шт. | 16 | 30 | 480 |
| 5 | Настройка и регулировка камеры | шт. | 4 | 750 | 3000 |
| 6 | Настройка АРМ | шт. | 1 | 1000 | 1000 |
| 7 | Настройка сервера | шт. | 1 | 6000 | 6000 |
| Итого по разделу 1 | | | | | 31480 |
| Раздел 2. Стоимость оборудования, программного обеспечения, материалов | | | | | |
| 8 | Видеокамера 5МП ST-S5513 PoE (версия 2) | шт. | 4 | 9320 | 37280 |
| 9 | Удлинитель PoE ST-VBP2 | шт. | 4 | 2760 | 11040 |
| 10 | Кабель витая пара F/UTP 4 улич. | м. | 140 | 33,8 | 4732 |
| 11 | Распределительная коробка 100*100*50мм. | шт. | 4 | 178 | 712 |
| 12 | Распределительная коробка 150*110*70мм. | шт. | 4 | 345 | 1380 |
| 13 | Гофрированная труба ПВХ d16мм. | м. | 120 | 24 | 2880 |
| 14 | Крепеж-клипса для гофры ПВХ d16мм. | шт. | 200 | 4,5 | 900 |
| 15 | Дюбель 8*40мм. полиамид (нейлон) тип N | шт. | 260 | 2,9 | 754 |
| 16 | Саморез ШСГМ 3,5*41мм. | шт. | 260 | 0,9 | 234 |
| 17 | Коннектор RJ-45 8P8C CAT 5e | шт. | 16 | 7 | 112 |
| 18 | Герметик силиконовый универсальный бесцветный 280мл. | шт. | 1 | 475 | 475 |
| Итого по разделу 2 | | | | | 60499 |
| Итого по расчету: | | | | | |
| Итого по строительно-монтажным и пусконаладочным работам | | | | | 31480 |
| Итого по оборудованию, программному обеспечению, материалам* | | | | | 60499 |
| ВСЕГО по расчету | | | | | 91979 |